



## **Nábehový diagram na teplovodné podlahové kúrenie pred pokladaním podláh Kährs**

1. deň: vyhriatie na + 25 °C prírodná teplota, nočný pokles mimo prevádzku
2. deň: + 35 °C
3. deň: + 40 °C
4. deň: + 55 °C predpokladaná maximálna teplota prívodu
5. až 15. deň: vrátane vyhrievania s plánovanou maximálnou prírodnou teplotou bez nočného poklesu
16. deň: pokles na +45 °C prírodná teplota, nočný pokles mimo prevádzku
17. deň: + 35 °C
18. deň: + 25 °C
19. deň: meranie vlhkosti

Pri prvom spustení podlahového kúrenia na začiatku (každej) vykurovacej sezóny, sa musí teplota vody v systéme zvyšovať o 5 °C denne až do dosiahnutia bežnej prevádzkovej teploty. V priebehu vykurovacej sezóny už môže užívateľ kúriť podľa svojich požiadaviek, tzn. že potom už sa žiadne nábehy nepožadujú.